

data:



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1
IM. DR. ANTONIEGO JURASZA
W BYDGOSZCZY 1937

Dotyczy postępowania do 30 000 € na usługę:

Usługę dostawy, montażu, uruchomienia klimatyzacji w pomieszczeniu tomografu komputerowego

OFERTA CENOWA NA

Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto PLN	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
Usługę dostawy, montażu, uruchomienia klimatyzacji w pomieszczeniu tomografu komputerowego	1	szt.				
Razem:						

Informacje dodatkowe:

1. Warunki (koszt) transportu:
2. Termin realizacji dostawy, wykonania usługi, roboty budowlanej:
3. Warunki gwarancji i płatności:
4. Oświadczenie o wyłączności dystrybucji na terenie Polski:
5. Referencje:
6. Termin ważności ofert:
7. W przypadku robót budowlanych i usług polegających na montażu urządzeń i wyposażenia, szczegółowe wyliczenia zawierające:
 - ceny i ilości poszczególnych materiałów, ceny i ilości robocizny, pozostałych kosztów składających się na oferowaną cenę (np. praca sprzętu, koszty dojazdu i transportu, zysk, ryzyko itp.)

.....

Zamawiający:
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR IM. DR. A. JURASZA
W BYDGOSZCZY
85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9; tel. (0-52) 585-40-00
Fax (052) 585-40-76
Strona internetowa <https://jurasza.umk.pl/>
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na:

1. **Usługę dostawy, montażu, uruchomienia klimatyzacji w pomieszczeniu tomografu komputerowego**
2. W ramach zobowiązań przyjętych na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu, uruchomienia klimatyzacji w budynku D:
 - 2.1. Dostarczyć, zamontować i uruchomić klimatyzację w budynku D (pomieszczenie tomografu komputerowego):
 - a) jednostkę ścienną wewnętrzną kompatybilną z urządzeniami z pkt.2.1. oraz stanowiącą komplet i spełniające poniższe parametry :
 - wydajność chłodnicza nominalna: 9,5 kW,
 - wydajność grzewcza nominalna: 10,8 kW,
 - Efektywność sezonowa wg. EN14825, Klasa energetyczna w przypadku chłodzenie/grzanie: A++/A+,
 - Poziom mocy akustycznej w przypadku chłodzenia 65 dB,
 - zasilanie (faza/częstotliwość/napięcie): 1/50Hz/220-240V
 - wymiary jednostki ściennej(Wysokość x Szerokość x Głębokość) nie większe niż: 340x1200x240 [mm]
 - b) jednostkę zewnętrzną w pełni kompatybilną z urządzeniami określonymi w pkt. 2.1. oraz stanowiącą komplet o parametrach:
 - poziom mocy akustycznej przypadku chłodzenia 67 dB,
 - czynnik chłodniczy R32,
 - zakres pracy temperatury zewnętrznej -20 do 48 st. C,
 - zasilanie w zakresie (faza/częstotliwość/napięcie): 3/50Hz/380-415,
 - moc chłodnicza nominalna 9,5 kW.
 - c) dostarczyć zamontować i uruchomić sterownik ścienny kompatybilny i stanowiący komplet z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną określoną w pkt.2.1.,
 - 2.2. Zdemontować obecnie zainstalowany uszkodzony klimatyzator w pomieszczeniu tomografu komputerowego :
 - a) zdemontować jednostkę wewnętrzną,
 - b) zdemontować jednostkę zewnętrzną,
 - c) sprawdzić instalację elektryczną doprowadzoną do klimatyzatora a w przypadku konieczności dostarczyć i wymienić przewód elektryczny dobrany zgodnie z dokumentacją Techniczno-Ruchową klimatyzatora określonego w pkt.2.1.
 - 2.3. Części zdemontowane mogące być wykorzystane jako części zamienne złożyć w miejscu wskazane przez Zamawiającego a pozostałe zutylizować,
 - 2.4. Wraz z załącznikiem 1 (oferta cenowa) dostarczyć kartę katalogową dobranego urządzenia
 - 2.5. Dokonanie wizji lokalnej, zapoznania się z przedmiotem zamówienia przed złożeniem załącznika nr.1 (oferta cenowa) w postępowaniu .

- 2.6. Udzielenia gwarancji na dostarczony klimatyzator, o którym mowa w **pkt.2.1.** na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
- 2.7. Dokładny termin realizacji prac wyznaczy osoba wskazana przez Zamawiającego,
- 2.8. Powiadomienia Dyspozytorni Zamawiającego o wykonywanych pracach z wyprzedzeniem 2 godzin.
- 2.9. Wykonania rozruchu, trwającego bezawaryjnie 7 dni po zakończeniu czynności objętych przedmiotem umowy.
- 3.10. Zamawiający zastrzega, że jego wymogiem jest objęte to, aby klimatyzator, o którym mowa w **pkt.2.1.** konieczny do wykonania przedmiotu umowy był urządzeniem fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, nieużywanym, wolnym od wad, kompletnymi i najwyższej, jakości oraz oryginalnie zapakowanym, nienoszącym śladów otwierania lub użycia. Części eksploatacyjne, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być materiałami oryginalnymi tj. pochodzącymi od producenta urządzeń, do których są przeznaczone lub zalecanymi i dopuszczonymi przez producenta urządzeń.
- 3.11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac dotyczących montażu zgodnie z Dokumentacją techniczno-Ruchową klimatyzatora, a w szczególności zgodnie ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1567).